



Istniejące połączenie ciągów nawiewnych i wywiewnych wewnątrz hali. z hali wychodzi jeden główny kanał wywiewny i nawiewny do centrali wentylacyjnej.

miejsca wyprowadzenia kanałów na zewnątrz budynku (wyprowadzenie przez istniejące okna poliwęglanowe), konieczność wykonania zabudowy wraz z izolacją termiczną i wyprawą elewacyjną.

kanał nawiewny - demontaż i ponowny montaż do konstrukcji dachu.

Zakres przebudowy:
 - wyprowadzenie każdego ciągu nawiewnego i wywiewnego na zewnątrz budynku,
 - wykonanie kanałów wentylacyjnych łączących wyprowadzone 2 ciągi wywiewne i od miejsca połączenia kanał do centrali,
 - wykonanie kanałów wentylacyjnych łączących wyprowadzone 2 ciągi nawiewne i od miejsca połączenia kanał do centrali.